

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Presupuesto y mediciones

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E01 ACTUACIONES PREVIAS

E01AE010

m2 Entibación simple en zanjas con madera, h < 3 m

Entibación simple en zanjas, de hasta 3 m. de profundidad, mediante tablones verticales, correas y codales de madera, incluso p.p. de medios auxiliares.



22 Entibación de zanja de saneamiento

ACT0040	Muro nº 1	1	1,70	0,40	0,68		
ACT0040	Muro nº 2	1	6,60	0,40	2,64		
ACT0040	Muro nº 3	1	6,40	0,60	3,84		
ACT0040	Muro nº 4	1	5,50	0,40	2,20		
ACT0040	Muro nº 5	1	9,20	0,40	3,68		
ACT0040	Muro nº 6	1	4,50	0,40	1,80		
ACT0040	Muro nº 7	1	16,00	0,60	9,60		
ACT0040	Muro nº 8	1	13,20	0,40	5,28		
ACT0040	Muro nº 9	1	4,60	0,50	2,30		
ACT0040	Muro nº 10	1	7,30	0,40	2,92		
ACT0040	Muro nº 11	1	7,90	0,40	3,16		
ACT0040	Muro nº 12	1	2,20	0,40	0,88		
ACT0040	Muro nº 13	1	5,40	0,40	2,16		
ACT0030	Saneamiento enterrado	1	2,80	0,40	1,12		
ACT0030	Saneamiento enterrado	1	5,00	0,40	2,00		
ACT0030	Saneamiento enterrado	1	11,60	0,40	4,64		
ACT0030	Saneamiento enterrado	1	7,00	0,40	2,80		
ACT0030	Saneamiento enterrado	1	2,00	0,40	0,80		
ACT0030	Saneamiento enterrado	1	36,70	0,40	14,68		
ACT0030	Saneamiento enterrado	1	16,00	0,45	7,20		
ACT0030	Saneamiento enterrado	1	5,00	0,45	2,25		
ACT0030	Saneamiento enterrado	1	7,00	0,45	3,15		
ACT0030	Saneamiento enterrado	2	33,00	0,45	29,70		
ACT0030	Saneamiento enterrado	1	5,85	0,50	2,93		
ACT0030	Saneamiento enterrado	2	5,80	0,50	5,80		
ACT0030	Saneamiento enterrado	1	5,70	0,50	2,85		
ACT0030	Saneamiento enterrado	1	5,95	0,50	2,98		
ACT0030	Saneamiento enterrado	1	6,00	0,50	3,00	127,04	1.740,45
						127,04	13,70
							1.740,45

E01AE070

m2 Entibación simple en zapatas o pozos con madera, h < 3 m

Entibación simple en zapatas o pozos, de hasta 3 m. de profundidad, mediante tablones verticales, correas y codales de madera, incluso p.p. de medios auxiliares.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Presupuesto y mediciones

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------



30 Entibación simple en zapata

ACT0040	Zapatas aisladas								
ACT0040	Pilar nº 1	1	1,10		0,61			0,67	
ACT0040	Pilar nº 2	1	1,30		0,72			0,94	
ACT0040	Pilar nº 3	1	1,30		0,77			1,00	
ACT0040	Pilar nº 4	1	1,30		0,77			1,00	
ACT0040	Pilar nº 5	1	1,30		0,77			1,00	
ACT0040	Pilar nº 6	1	1,45		0,61			0,88	
ACT0040	Pilar nº 7	1	1,40		0,77			1,08	
ACT0040	Pilar nº 8	1	1,40		0,77			1,08	
ACT0040	Pilar nº 9	1	1,85		1,11			2,05	
ACT0040	Pilar nº 10	1	1,75		1,05			1,84	
ACT0040	Pilar nº 11	1	1,75		1,05			1,84	
ACT0040	Pilar nº 12	1	1,75		1,05			1,84	
ACT0040	Pilar nº 13	1	2,15		1,17			2,52	
ACT0040	Pilar nº 14	1	2,35		2,35			5,52	
ACT0040	Pilar nº 15	1	1,20		0,66			0,79	
ACT0040	Pilar nº 16	1	1,45		0,80			1,16	
ACT0040	Pilar nº 17	1	1,45		0,80			1,16	
ACT0040	Pilar nº 18	1	1,45		0,80			1,16	
ACT0040	Pilar nº 19	1	1,45		0,80			1,16	
ACT0040	Pilar nº 20	1	3,05		1,66			5,06	
ACT0040	Pilar nº 21	1	2,90		2,47			7,16	
ACT0040	Pilar nº 22	1	1,70		1,02			1,73	
ACT0040	Pilar nº 23	1	0,80		0,44			0,35	
ACT0040	Pilar nº 24	1	2,60		2,21			5,75	
ACT0040	Pilar nº 25	1	1,30		0,72			0,94	
ACT0040	Pilar nº 26	1	1,95		1,27			2,48	
ACT0040	Pilar nº 27	1	1,85		1,20			2,22	
ACT0040	Pilar nº 28	1	1,00		0,55			0,55	
ACT0040	Pilar nº 29	1	1,70		1,02			1,73	
ACT0040	Pilar nº 30	1	2,40		1,65			3,96	
ACT0040	Pilar nº 31	1	1,85		0,85			1,57	
ACT0040	Pilar nº 32	1	1,85		0,85			1,57	
ACT0030	Arquetas de aguas residuales								
ACT0030	Arquetas de aguas residuales	27	0,60		0,66			10,69	
ACT0030	Arquetas de aguas residuales	7	1,00		1,10			7,70	
ACT0030	Arquetas de aguas residuales	3	1,00		1,40			4,20	
ACT0030	Arquetas de aguas residuales	4	1,00		2,10			8,40	
ACT0030	Arquetas de aguas residuales	2	0,75		2,09			3,14	
ACT0030	Arquetas de aguas residuales	1	1,00		1,36			1,36	
ACT0030	Arquetas de aguas residuales	4	1,00		1,10			4,40	
ACT0030	Arquetas de aguas residuales	2	0,60		0,66			0,79	
ACT0030	Arquetas de aguas residuales	1	1,00		1,40			1,40	
ACT0140	Arquetas pluviales								
ACT0140	Arquetas pluviales	18	0,60		0,66			7,13	
ACT0140	Arquetas pluviales	16	1,00		1,10			17,60	
ACT0140	Arquetas pluviales	4	1,00		1,10			4,40	
ACT0140	Arquetas pluviales	5	1,00		1,40			7,00	
ACT0020	Otros servicios								
ACT0020	Otros servicios	4	1,30		0,74			3,85	
ACT0020	Otros servicios	1	1,85		1,11			2,05	
ACT0020	Otros servicios	2	1,75		1,05			3,68	
ACT0020	Otros servicios	5	2,35		2,35			27,61	

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Presupuesto y mediciones

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ACT0020	Otros servicios	3	1,20		0,66	2,38			
ACT0020	Otros servicios	4	1,45		0,80	4,64			
ACT0020	Otros servicios	2	2,90		2,76	16,01			
ACT0020	Otros servicios	1	1,70		0,85	1,45	203,64		3.250,09
							203,64	15,96	3.250,09
TOTAL E01									4.990,54

E02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

E02AM010 m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno a máquina

Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

ACT0010	Zona N	1	8,00	3,00		24,00			
ACT0010	Planta	1	26,00	25,00		650,00			
ACT0010	Vía de acceso	1	12,00	3,00		36,00	710,00		355,00
ACT0010	Zona irregular	11,56				11,56			
ACT0010	Zona ajardinada	1	10,00	27,00		270,00	281,56		140,78
							991,56	0,50	495,78

E02CM030 m3 Excavación en terrenos compactos a máquina

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.



21 Vista general de la excavación

ACT0020	Vaciado Inicial	1	15,00	14,60	3,40	744,60			
ACT0020	Zona N	1	8,00	8,60	0,50	34,40			
ACT0020	Zona S	1	15,00	10,10	3,90	590,85			
ACT0020	Zona E	1	9,00	8,60	0,50	38,70			
ACT0020	Zona O	1	7,50	7,40	3,10	172,05			
ACT0020	Entronque vía pública	1	4,00	15,50	1,70	105,40			
ACT0020	Encuentro con parcela 44-PRT	1	11,00	12,50	0,55	75,63			
ACT0020	Encuentro con parcela 46-PRT	1	14,00	1,50	0,55	11,55			
ACT0020	Vaciado después de limpieza	1	12,00	12,60	0,55	83,16			
ACT0020	Zona de instalaciones	1	11,60	3,00	0,55	19,14			
ACT0020	Zona de servicios	1	4,00	9,40	0,70	26,32	1.901,80		4.431,19
							1.901,80	2,33	4.431,19

E02RV020 m2 Refinado de vaciados, en terrenos duros, a mano

Refinado de paredes y fondos de vaciados, en terrenos de consistencia dura, por medios manuales, en excavaciones realizadas por máquinas, con extracción y extendido de las tierras en los bordes, y con p.p. de medios auxiliares.

ACT0020	Zona N	1	30,00		3,00	90,00			
ACT0020	Zona S	1	29,00		3,00	87,00			
ACT0020	Zona E	1		25,00	3,00	75,00			
ACT0020	Zona O	1		24,00	3,00	72,00	324,00		1.743,12
							324,00	5,38	1.743,12